京都府道路公社
資　料　配　布

配　付 日　時	令和４年７月６日（水） １４時００分

件　　名	**京都縦貫自動車道（京丹波わちIC～京丹波みずほIC間）の通行止の状況及び解除の見通しについて（第二報）**
概　　要	台風４号の影響を受けた大雨による土砂流出のため、京丹波わち IC～京丹波みずほ IC 間の通行止めを実施しております。 温帯低気圧の通過を受け、これまでの降雨状況と学識者からの知見等を踏まえ、出来るだけ早い通行止め解除を目指し、以下の内容で復旧作業を進めておりますのでお知らせいたします。 ＜通行止の状況＞ ○区　　間　京丹波わち IC～京丹波みずほ IC 間（上下線） ○開始日時　令和４年７月３日（日）午後１時５２分 ＜仮復旧作業の概要＞ ① 大型土のう設置（車道への土砂流入の抑止） ② 崩壊斜面の整形及びシートによる保護 （更なる崩壊の可能性の低減） ③ 排水路の新設（今後の降雨への備え） ④ 計測機器設置（安全性確認の精度向上） ＜通行止の解除の目標＞ 週明け早々の通行止解除を目指し全力で作業を進めてまいります。 ＜通行規制基準の変更＞ 通行止めの解除にあたっては、今後の降雨に対して安全を確保していくため、雨量による通行規制基準の見直しを行う予定です。 （参考）現在の雨量規制基準 連続雨量１６０ｍｍで通行止め
資料配付先	○　京都府政記者室
問い合せ先	●京都府道路公社業務課　　安藤、古川 TEL　075-415-2321　　Fax　075-415-2320 京都府道路公社管理事務所　　福井、足立 TEL　0773-83-0074　　Fax　0773-83-0194

京都縦貫自動車道（京丹波わちIC～京丹波みずほIC間）の通行止の状況及び解除の見通しについて（第二報）

令和４年７月６日
京都府道路公社

台風４号の影響を受けた大雨による土砂流出のため、京丹波わちIC～京丹波みずほIC間の通行止めを実施しております。
温帯低気圧の通過を受け、これまでの降雨状況と学識者からの知見等を踏まえ、出来るだけ早い通行止め解除を目指し、以下の内容で復旧作業を進めておりますのでお知らせいたします。
ご不便をおかけしておりますが、ご理解・ご協力をお願いします。

＜通行止の状況＞
○区　　間　京丹波わちIC～京丹波みずほIC間（上下線）
○開始日時　令和４年７月３日（日）午後１時５２分



＜仮復旧工事の概要＞
①大型土のう設置（車道への土砂流入の抑止）
②崩壊斜面の整形及びシートによる保護（更なる崩壊の可能性の低減）
③排水路の新設（今後の降雨への備え）
④計測機器設置（安全性確認の精度向上）

（現在の状況）
７月５日午後

＜通行止の解除の目標＞
週明け早々の通行止解除を目指し全力で作業を進めてまいります。

＜通行規制基準の変更＞
通行止めの解除にあたっては、今後の降雨に対して安全を確保していくため、雨量による通行規制基準の見直しを行う予定です。